



ОГРН 1075658023726 ИНН 5638052016 КПП 563801001  
Россия 460528, Оренбургская обл., Оренбургский р-н,  
с. Ивановка, пл. ЭкоДолье, д.1, т/ф: +7 3532 99 2853  
e-mail:orenburg@ecodolie.ru www.ecodolie.ru

Исх. № 221 от «22» апреля 2016 г.

### **Уважаемые Подрядчики!**

ООО "ЭкоДолье Оренбург" предлагает Вашей организации принять участие в конкурсе на подбор подрядной организации на выполнение работ по нижеперечисленным лотам Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка:

#### **Лот № 1 СО 4,5,6,7 - ПК0-ЭС**

Устройство сетей наружных подводящих сетей и сооружений электроснабжения 4,5,6,7 очередей строительства Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка Оренбургского района

Электроснабжение 10 кВ от РП-№71 до ТП-№5.

Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации:

**1) На прокладку кабельных линий 10 кВ (согласно проекта №179.14-4.01-00-ЭС):**

а) учесть на территории РП-№71:

- демонтаж и монтаж плит покрытия кабельного канала от ЗРУ 10 кВ до забора.

б) пересечения с подземными коммуникациями в полиэтиленовых толстенных трубах заменить на асбоцементные трубы.

в) выполнить прокладку кабеля в траншее в две нитки (расстояние в свету между кабелями 1 метр).

г) учесть подушку из песка 0,1 метр и засыпку из песка 0,1 метр.

д) покрытие кабеля плитами ПК (согласно проекта)

е) учесть горизонтальное бурение под въездом в поселок с Беляевского шоссе для прокладки кабеля (прокол).

ж) учесть монтаж концевых и соединительных муфт.

з) приложить к смете таблицу по расходу материала (марка, сечение, длина кабеля).

**2) Монтаж фундамента и наружного контура заземления под ТП-№5 (согласно проекта №179.14-4.00-00-КР.0; лист №9-10)**

а) монтаж ТП-№5 (дополнительно учесть две отходящие ячейки в РУ-10 кВ в ТП-№5) согласно опросному листу.

б) учесть ПНУ (пуско-наладочные работы).

в) приложить к смете таблицу по расходу материала.



#### Лот № 2 СО4-ПК1 –ЭС КЛ-0,4

Устройство наружных сетей и сооружений электроснабжения 0,4 кВ Первого пускового комплекса Четвертой очереди строительства Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка Оренбургского района.

#### **I. Электроснабжение КЛ-0,4 кВ и наружного освещения для МКД от ТП-№6 в границах I-го (первого) пускового комплекса.**

Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации на КЛ-0,4 кВ и НО и учесть следующие пункты:

а) расчет электроснабжения КЛ-0,4 кВ и наружного освещения производить согласно проекта №179.14-4.01-00-ЭС.

б) на участке совместной прокладки в траншее кабельной линии 10 кВ и кабельной линии 0,4 кВ по территории жилой застройки расстояние в свету между кабелями 100 мм.

в) на участке совместной прокладки в траншее кабельной линии 10 кВ и кабельной линии 0,4 кВ по территории жилой застройки в границе первого пускового комплекса объем по разработке грунта под траншею и обратную засыпку не учитывать, так как объем учтен в КЛ-10 кВ.

г) пересечения с подземными коммуникациями в п/э толстостенных трубах заменить на а/ц трубы Д=100-150 мм.

д) учесть снизу подсыпку из песка 100 мм и сверху засыпку из песка 100 мм.

е) покрытие кабеля вместо кирпича применяются сигнальные пластмассовые ленты с логотипом «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ» красного цвета, на расстоянии 250 мм от их наружного покрова (согласно проекта), на всем протяжении трассы кабеля 0,4 кВ проложить в гибких двух стенных электротехнических гофрированных трубах красного цвета, соответствующего сечения.

ж) учесть монтаж концевых и соединительных муфт.

з) приложить к смете таблицу по расходу материала от ТП до дома (марка, сечение, длина кабеля по улицам).

и) учесть ПНР (пуско-наладочные работы), свидетельство эл.лаборатории и протоколы испытаний.

#### **II. Электроснабжение ВЛ-0,4 кВ и наружного освещения для ТХ-ов от ТП-№7 в границах I-го (первого) пускового комплекса.**

Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации на ВЛИ-0,4 кВ и НО и учесть следующие пункты:

а) расчет электроснабжения ВЛИ-0,4 кВ и наружного освещения производить согласно проекта №179.14-4.01-00-ЭС.

б) учесть на магистральных линиях ВЛИ-0,4 кВ, в начале и конце линии изолированные адаптеры Р481.



в) магистральные линии являющиеся общими для нескольких пусковых комплексов выполняются от ТП-№7 до границы I-го пускового комплекса.

г) учесть ПНР (пуско-наладочные работы), свидетельство эл.лаборатории и протоколы испытаний.

д) приложить к смете таблицу по расходу материала по улицам.

**III. Фасадное электроснабжение до квартир по таунхаусам выполнить отдельной сметой.**

**Лот № 3 СО4-ПК1-ЭС КЛ10**

Устройство наружных сетей и сооружений электроснабжения 10 кВ Первого пускового комплекса Четвертой очереди строительства Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка Оренбургского района.

**Электроснабжение 10 кВ от ТП-№5 до ТП-№6**

**Электроснабжение 10 кВ от ТП-№6 до ТП-№7**

Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации:

1) На прокладку кабельных линий 10 кВ (согласно проекта №179.14-4.01-00-ЭС).

б) пересечения с подземными коммуникациями в п/э толстенных трубах заменить на а/ц трубы Д=100 мм.

в) на участке совместной прокладки в траншее кабельной линии 10 кВ и кабельной линии 0,4 кВ по территории жилой застройки расстояние в свету между кабелями 100 мм.

г) учесть снизу подсыпку из песка 100 мм и сверху засыпку из песка 100 мм.

д) покрытие кабеля плитами ПКЗ на расстоянии 250 мм от их наружного покрова (согласно проекта)

ж) учесть монтаж концевых и соединительных муфт.

з) приложить к смете таблицу по расходу материала (марка, сечение, длина кабеля).

2) Монтаж фундамента и наружного контура заземления под ТП-№6 (согласно проекта №179.14-4.00-00-КР.0; лист №11-12)

а) монтаж ТП-№6 (заказ ТП, согласно опросного листа).

б) учесть ПНУ (пуско-наладочные работы).

в) приложить к смете таблицу по расходу материала.

**Для участия в конкурсе Вам необходимо представить:**

1. расчет стоимости, в виде локального-сметного расчета/калькуляции с указанием лота тендера (сметный расчет готовится отдельно на сети для индивидуальных жилых дома, отдельно для многоквартирных и отдельно для таунхаусов (жилых домов блокированной застройки);

2. документы относительно деятельности Вашей организации:

2.1. копии учредительных и регистрационных документов, заверенные руководителем:



- 2.2. устав;
- 2.3. свидетельство о государственной регистрации и присвоении ОГРН;
- 2.4. свидетельство о постановке на налоговой учет;
- 2.5. выписка из ЕГРЮЛ;
- 2.6. документ об избрании\назначении исполнительного органа;
- 2.7. копию письма с кодами статистики, заверенную руководителем;
3. копии свидетельств о допуске к работам, лицензий, сертификатов или иной разрешительной документации (в необходимых случаях), заверенных руководителем;
4. доверенность на лицо, уполномоченное представлять интересы
5. копии бухгалтерских документов (форма № 1, 2) за последние 2 отчетных периода с отметкой о приеме налоговым органом, заверенные руководителем;
6. перечень проектов, реализованных за последние 3 года с описанием роли и объемов участия и приложением копий документов, подтверждающих такое участие (Разрешения на строительство/ввод объектов в эксплуатацию, акты приемки выполненных работ, рекомендательные письма).

**ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКИ СШИВАЮТСЯ В ЕДИНЫЙ ТОМ С ОПИСЬЮ.**

**ДОКУМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ В ЗАПЕЧАТАННОМ КОНВЕРТЕ С УКАЗАНИЕМ НА КОНВЕРТЕ ЛОТА ТЕНДЕРА.**

**ПЕРВЫЙ ЛИСТ ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКИ- ПОЯСНЕНИЕ ПО КАЖДОМУ КОНКУРСНОМУ КРИТЕРИЮ.**

Например,

Цена тендерных работ	0 000 000 рублей
Максимальный срок выполнения Тендерных Работ	00 календарных дней
План-График выполнения и финансирования работ	Оплата ежемесячно или по факту выполненных работ
Размер первоначального авансового платежа (%)	Приветствуется без аванса
Требования Подрядчика к Заказчику. (Детальный перечень документов, предоставляемых Заказчиком Подрядчику)	указать
Размер последнего платежа	100 % /За вычетом аванса/ За выполненные работы за последний отчетный период
Квалифицированные Кадровые ресурсы Участника	Количество специалистов задействованных на выполнение работ
Финансовое состояние Участника.	Указать документы, приложение № ____



Контактное лицо: Глубокая Валентина Давыдовна. Тел. (3532) 97-60-80.

**Документы для участия в конкурсе необходимо предоставить в срок не позднее «27» мая 2016 года.**

Предложения участников конкурса сравниваются по следующим конкурсным критериям:

1. Цена Тендерных Работ (в форме локального сметного расчета/калькуляции);
2. Максимальный срок выполнения Тендерных Работ,
3. План-График выполнения и финансирования работ.
4. Размер первоначального авансового платежа (%).
5. Требования Подрядчика к Заказчику. (Детальный перечень документов, предоставляемых Заказчиком Подрядчику).
6. Размер последнего платежа, срок оплаты.
7. Квалифицированные Кадровые ресурсы Участника
8. Финансовое состояние Участника.

В Конкурсном Предложении Участник может дополнить ранее представленные данные, если указанная корректировка вызвана произошедшим объективным изменением (например, поступление финансирования или имущества в период отбора Участников тендера).

При сравнении Конкурсных Предложений вышеуказанные критерии являются равнозначными, однако Организатор конкурса оценивает Конкурсные предложения в совокупности факторов, оставляя за собой право принять во внимание большую значимость для специфики строительства Объекта какого-то отдельного критерия.

Участник вправе по своей инициативе включить в Конкурсные Предложения дополнительные предложения, выполнение которых существенно улучшит реализацию строительства Объекта, однако, это не дает безусловного преимущества если Конкурсные Предложения этого Участника хуже в разрезе Конкурсных Критериев.

Приложение:

Форма заявки

Анкета