

Техническое задание на СОЗ-ПК2-044

(фаза Е).

«ЛАДОГА», Оренбургская область, Оренбургский р-н, с/с Ивановский, Ивановка с., ул. Березовая, д.9

Электроснабжение:

1. *Электроснабжение в МКД выполнить по варианту:*

- электротехнические работы выполнить в объёме: поэтажные электрические щиты, ввод электропитания до первой распределительной коробки и 2-х местной розетки к отопительному котлу и системы контроля загазованности. Освещение до первой лампочки в коридоре квартиры. В санузле выполнить шину заземления.

2. *В местах общего пользования электромонтажные работы выполнить в объёме проекта с установкой светодиодных светильников.*

3. *Над входом в подъезд установлен светильник РКУ, заменить на светодиодный прожектор 50 Вт.*


4. *Учесть группу для питания кабеля обогрева в зимний период водяной трубы проложенной в техподполье (ВВГЗх2,5 мм²)*

5. *Учесть группу для питания общедомового электромагнитного счетчика ИРВИКОН СВ-200 ДУ32 с импульсным источником электропитания проложенной в техподполье (ВВГЗх2,5 мм²).*

6. *Учесть питание на электрокалориферы согласно проекта.*

Директор ООО «Экодолье Оренбург

Специализированный застройщик»

 Данилов Е.Л.

Исп. Инженер контроля качества строительства сетей

Хузяхметов М.М. тел. 97-62-89