


Техническое задание СО1-ПК7 (Фаза В)

Сети водоснабжения (в границах VII-го(седьмого) пускового комплекса).

Предоставить локально-сметный расчет на инженерные сети согласно проектной документации №748.0.07-00-НВ с приведенными ниже изменениями:

- 1) Расчет магистральных трубопроводов и подводящего водопровода к ИЖД от магистрального выполнить по улицам.
- 2) При перевозке грунта учитывать расстояние до 1 км.
- 3) Срезку чернозема под прокладку магистрального трубопровода выполнить на ширину 6 м. и глубиной до 0.5 м.
- 4) Магистральные трубопроводы выделить по видам работ по каждой улице в отдельных разделах.
- 5) При разработке грунта применять ковш объемом 0,65м³.
- 6) ПГС применять при обратной засыпке траншей в пересечении с автомобильными дорогами и тротуарами.
- 7) Не применять расценку: работы на отвале и стесненность.
- 8) Приложить к смете таблицу расхода материалов.
- 9) Выделить расчет водоснабжения в отдельную смету на ТХ№524 (Игат)

Директор ООО «Экодолье Оренбург -
специализированный застройщик»


Данилов Е.Л.

Исп: Инженер контроля качества строительства сетей

Хузяхметов М.М.

Тел: 97-62-89