

# Техническое задание на СО1-ПК7(фаза В)

*Электроснабжение КЛ-10 кВ. Монтаж фундамента и наружного контура заземления под ТП-№2.2. Монтаж ТП-№2.2. (в границах VII-го(седьмого) пускового комплекса.*

*Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации на КЛ-10 кВ; Монтаж фундамента и наружного контура заземления под ТП-№2.2. Монтаж ТП-№2.2.и учесть следующие пункты:*

*1) а) расчет на прокладку кабельных линий 10 кВ производить согласно проекта №748.0.07-00-ЭС (корректировка). от 2018 года.*

*б) прокладку кабельной линии 10 кВ по всей длине траншеи выполнить в гофрированной двустенной трубе  $D=160$  мм .*

*в) учесть снизу подсыпку из песка 100 мм и сверху засыпку из песка 100 мм.*

*г) покрытие кабеля плитами ПКЗ на расстоянии 250 мм от наружного покрова.*

*д) учесть монтаж концевых и соединительных муфт.*

*е) приложить к смете таблицу по расходу материала (марка, сечение, длина кабеля).*

*ж) учесть ПНР (пуско-наладочные работы), свидетельство эл.лаборатории и протоколы испытаний.*

*2) а) Монтаж фундамента и наружного контура заземления под ТП-№2.2 (согласно проекта №748.0.07-00-ЭС (корректировка). от 2018 года.*

*а) монтаж ТП-№2.2 (заказ ТП, согласно опросного листа).*


*б) при заказе уточнить, то что щит наружного освещения пускового должен находиться на ТП, а не внутри.*

*в) учесть ПНУ (пуско-наладочные работы).*

*г) приложить к смете таблицу по расходу материала.*

Директор ООО «Экодолье Оренбург -

специализированный застройщик»



Данилов Е.Л.