

Техническое задание СО1-ПК7-АД, ВПвкрл, ВПвнекрл.

Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации № 748.0.07-00-ГП с приведенными ниже изменениями в границах VII-го пускового комплекса, расчет АД и ВПвкрл под дорогой для улицы № 003 (ул. Гнатынова. от границы I-го пускового комплекса до перешейка №4), и АД, автомобильную стоянку и ВП для №523 (Игат) по ул. Крыжановского – не учитывать.

Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации с приведенными ниже изменениями, расчет АД, ВПвкрл, ВПвнекрл для пускового.

Автомобильные дороги

1) Конструкция дорожной одежды для дорог под легкую нагрузку.

ПГС -15 см.

Щебень-20см фракция 40х70

Асфальтобетон среднезернистый-6см

Обочины Щебень-Н 10см.

Ширина дорог 5,0м.

2)Подготовку земполотна и конструкцию дорожной одежды для устройства тротуаров не рассчитывать.

3)Подъезды к домам, дорожная одежда.

S-1 подъезда к индивидуальному жилому дому =25м²

ПГС-10см

Щебень 15 см. фракция 40х70

Предусмотреть водоперепускные трубы, возле каждого дома.

Труба стальная 273х7мм, длина 4,7 метра на 1 ед.жилья .

4) Предусмотреть закладку стальных труб Д=273х7 мм, L=2,5 м на перекрестках под тротуары.

5) Вертикальная планировка.

Срезку чернозема в красных линиях, не рассчитывать, так как она уже произведена Н-0,45м.

Учесть срезку суглинка до глиняного основания, на ширину 7м.


6) Выделить расчет в отдельную смету на ТХ№524 (Игат)

Директор ООО «Экодолье Оренбург -

специализированный застройщик»

Исп. Инженер контроля качества строительства сетей

Хузяхметов М.М. тел. 97-62-89



Данилов Е.Л.