

Техническое задание СО4÷7-ПК0 (Фаза А)

Российская Федерация

ЗАО «ТЕХСТРОМПРОЕКТ»


**Комплексная малоэтажная жилая застройка с. Ивановка, Оренбургского района,
Оренбургской области. Строительная очередь 4(СО-4) (Фаза А).2 пусковой комплекс.
Наружные сети водоснабжения**

179.14-4.02-00-НВ Водоснабжение

Предоставить локально-сметный расчет на инженерные сети согласно проектной документации 179.14-4.02-00-НВ с приведенными ниже изменениями:

1. Расчет магистрального трубопровода выполнить:
 - в объеме границ пускового комплекса СО4-ПК2 по улице №1. От границы с ПК1 до ПГ-4
2. При перевозке грунта учитывать расстояние до 1 км.
3. Срезку чернозема под прокладку магистрального трубопровода выполнить на ширину 12 м. и глубиной до 0.5 м в границах прокладываемого водовода.
4. При разработке грунта применять ковш объемом 0,65м³.
5. ПГС применять при обратной засыпке траншей в дороге и в пересечении с автомобильными дорогами, тротуарами и стоянками.
6. Не применять расценку: работы на отвале и стесненность.
7. Приложить к смете таблицу расхода материалов.

Директор ООО «Экодолье Оренбург
Специализированный застройщик»


Данилов Е.Л.

Исп: Качайло К.В.

Тел: 97-55-95